

Eau & Environnement

LES BELLEVILLE

Réfection de réseaux humides - Enfouissement des réseaux secs - Reprise d'un mur de soutènement à Villarlurin

Réalisation : 2022

MOA : Commune de Les Belleville

Mission : MOE complète

Montant : 1,2 M€ HT (Réseaux humides 950 000€ + 100 000€ réseaux secs + 150 000€ réfection chaussée)

Linéaire : 700 ml

Mise en séparatif, renouvellement de la canalisation AEP, **dévolement** du réseau d'irrigation

Enfouissement des réseaux secs (HTA, BT) en collaboration avec le Syndicat des Energies Electrique de Tarentaise (SEET), Télécom, Eclairage : génie civil, **câblage** et pose de **candélabres**

Reprise d'un enrochement de 70 ml sur une hauteur moyenne de 2 m

Réfection de chaussées

Travaux en village de montagne, circulation difficile, rues étroites et problématiques souterraines importantes

Marché alloti avec coordination entre les 3 lots et travaux réalisés en 2 tranches (TF : 2020 - TO1 : 2021-2022)



