

Réalisation d'une fosse à compensateurs pour reprise de la dilatation de la tuyauterie

Bardage des tuyaux nus Ø435/457 après réalisation du caniveau béton 170 x 80cm

Pose des tuyaux soudés sur traverses en fond de caniveau

Peinture manuelle des tuyaux aciers pour résistance à la corrosion, avant calorifugeage et couverture du caniveau

