

Eau & Environnement

Renouvellement des canalisations d'assainissement à Grenoble

MOA : *Grenoble Alpes Métropole*

Réalisation : 2020

Mission : *MOE complète*

Montant des travaux : 215 000 € HT

Linéaire : 350 ml

L'opération a pour but la réhabilitation du réseau Unitaire sur les Rues Pierre Dupont/Pierre Ternier/Charles Lory/Charles Gounod.

Le projet prévoit la **réhabilitation par chemisage des canalisations Unitaire existantes** : Ø500 mm sur 115 ml, Ø600 mm sur 118 ml, Ø800 mm sur 115 ml, la **création de regard béton** pour permettre le chemisage : 3 regards 1500x1500mm béton coulé en place, 1 regards 1000x1000mm béton coulé en place, 1 regard Ø1000mm béton préfabriqué, la **réouverture des 34 piquages direct** après passage de la gaine, la **réhabilitation de 5 regards** existants non-repris et le **renouvellement des tampons en fonte Ø600 mm** et la **reprise de 6 ml de canalisation Ø600mm en tranchée** (déviation angulaire du collecteur existant empêchant le chemisage).



